



- ACTUACIONES PREVIAS**
- Actuación 01:** Demolición de forjado existente con previo apuntalamiento del forjado y apoyo del forjado existente (suelo planta primera) mediante muro de 1pie de ladrillo macizo y perfil IPE 180. También se procederá a la demolición de los tabiques de PB y P1ª para nuevo acceso al ascensor y recolocación de tuberías existentes de calefacción.
- Actuación 02:** Demolición de tabiquería existente de distribución en el gimnasio y baños exteriores. Se levantará el pavimento existente para nueva colocación según distribución de estado reformado.
- Actuación 03:** Levantado de pavimento existente de granito correspondiente a una antigua dependencia para posterior colocación de terrazo a igualar con pavimento existente.
- Actuación 04:** Demolición construcción adosada en PB para correcta ejecución de SATE.
- Actuación 05:** Levantado de luminarias existentes en planta baja (105 luminarias).
- Actuación 06:** Levantado de carpinterías existentes (dobles ventanas por hueco)
- Actuación 10:** Pulido y abrillantado de: pasillos (PB/P1ª), biblioteca, comedor, zonas de cocina, baños (PB) y sala de profesores.
- Actuación 11:** Retirada zócalo existente (alcatado) en comedor. Altura 1,05m.
- Actuación 12:** Retirada zócalo madera/corcho existente en PB y P1ª. Altura 1,00m.
- Actuación 13:** Desmontaje de tubería existente de calefacción para instalación de ascensor con posterior recolación de la tubería en pasillo.



Plano: EA-01	
Escala: 1/200	Revisión: 01
EXPEDIENTE: ED 41/19MSRP FECHA: Febrero 2020 SITUACIÓN: Av. Buenos Aires 9, Mondoñedo 27740 PROMOTOR: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia	
Proxecto Básico e de Execución para a rehabilitación integral do CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondoñedo (Lugo)	
TÍTULO: ESTADO ACTUAL Y ACTUACIONES PREVIAS. PLANTA BAJA	
ARQUITECTOS: - SONIA MARTINEZ DEIROS (Colegiada: 3.474) - JOSE MANUEL CASTRO VAZQUEZ [Doctor]. (Colegiado: 4.137)	
PAQUETE: ARQUITECTURA	