



V18
2 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con
RPT, de aluminio anodizado color natural
con aireador permanente con rejilla
anti-insectos
Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., cámara con doble
sellado perimetral y laminado acústico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.

EXPEDIENTE: ED 42/19 MSRP

ESTADO REFORMADO

CARPINTERÍA EXTERIOR_DETALLES

FEBRERO 2020

ESCALA: 1:5

ARQUITECTO: JOSÉ LUIS QUINTELA PORRO

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL



ER-14