

V13

1 unidad

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cámara con doble sellado perimetral y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V14

4 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cámara con doble sellado perimetral y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

P02

2 unidades

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural


Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V18

2 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural con aireador permanente con rejilla anti-insectos

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4 mm al int., cámara con doble sellado perimetral y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.



P03

5 unidades

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

P04

2 unidades

puerta abisagrada Millennium Plus de Cortizo, con RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro (4 mm) al int. y laminado acústico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

P05

1 unidad

puerta abisagrada de aluminio anodizado color natural

P08



11 unidades

puerta interior abisagrada de Trespa Virtuón y alma de poliuretano

P09

2 unidades

puerta interior abisagrada de Trespa Virtuón y alma de poliuretano



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.