

01 CONTROL DE MATERIALES

		Uds.	Precio unitario (€)	Total (€)
01.01	ENSAYO DE HORMIGÓN Ensayo para el control estadístico, S/E/E, en la recepción de hormigón fresco, con la toma de muestras. Incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 7 y 28 días, de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cms., y la consistencia. (UNE 83300, 83301, 83303, 83304 y 83313)	1	25	25,00
01.02	ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO Ensayo completo sobre acero corrugado en barras, para su empleo en obras de hormigón armado, incluyendo doblado/desdoblado, tracción y características geométrica. (UNE 36068, 36065 y 10002)	1	45	45,00
01.03	ENSAYO DE HUMEDAD DEL SOPORTE Determinación del contenido de humedad de recrecidos de mortero de cemento mediante medidor de contacto, antes de la colocación de pavimento de P.V.C.	1	12,00	12,00
01.04	ENSAYO MORTERO ALBANILERIA Ensayo de determinación del índice de consistencia de mortero (UNE EN 1015-4-99) y de la resistencia a la compresión y flexotracción (UNE EN 1015-11-00)	1	55,00	55,00
01.05	ENSAYOS DE ADHERENCIA DEL ALICATADO Ensayo de determinación de la resistencia a tracción de los adhesivos cementosos para baldosa cerámica	1	45,00	45,00
01.06	ENSAYO ESTANQUIDAD DE FACHADA Ensayo de estanquidad consiste en la proyección de agua en forma de lluvia sobre la fachada y la carpintería exterior, con el fin de comprobar la fábrica de ladrillo y aplacados, así como la uniones y juntas entre estos elementos. La duración de cada ensayo se ha fijado en una media de 2 horas	1	120,00	120,00
01.07	ENSAYO ESTANQUIDAD DE CUBIERTA Ensayo de estanquidad consiste en la proyección de agua en forma de lluvia sobre la cubierta, con el fin de comprobar el cerramiento de cubierta, así como las uniones con otros elementos de la cubierta. La duración de cada ensayo se ha fijado en una media de 2 horas	1	200,00	200,00
TOTAL CONTROL DE MATERIALES				502,00 €

02. PLAN CONTROL DE CALIDAD

02.01	CONTROL DE EJECUCION OBRA SECUNDARIA P/A de control de ejecución en fase de OBRA SECUNDARIA , por parte de los técnicos propuestos para el control de ejecución a pie de obra.	1	70,00	70,00
02.02	CONTROL DE EJECUCION INSTALACIONES P/A de control de ejecución en fase de INSTALACIONES por parte de los técnicos propuestos para el control de ejecución a pie de obra.	1	80,00	80,00
02.03	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE SANEAMIENTO P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones Saneamiento.	1	80,00	80,00

02.04	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE FONTANERIA P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontanería.	1	80,00	80,00
02.05	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE VENTILACION P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Ventilación.	1	80,00	80,00
02.06	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE CALEFACCION P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefacción.	1	80,00	80,00
02.07	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado.	1	88,16	88,16
02.08	PRUEBAS FINALES INSTALACIONES DE CPI P/A de control de calidad en fase de entrega, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de CPI.	1	130,00	130,00
02.09	SEGUIMIENTO DOCUMENTAL P/A. Para seguimiento Mensual de la documentación generada en obra, incluyendo la reclamación a los contratistas, revision y custodia para posterior elaboración del Libro del Edificio.	1	140,00	140,00
TOTAL CONTROL DE CALIDAD				828,16 €

RESUMEN

01 CONTROL DE MATERIALES	502,00
---------------------------------	---------------

02. PLAN CONTROL DE CALIDAD	828,16
------------------------------------	---------------

TOTAL SIN IVA	1.330,16
----------------------	-----------------

Iva no Incluido.