

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE SU REALIZACIÓN.
- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.
- LA TUBERÍA DE LA INSTALACION DE CALEFACION DEL ANTIGUO XIMNASIO SE BAJARA A COTA INFERIOR A LA DEL NUEVO FALSO TECHO
- SE SUSTITUIRAN LAS BAJANTES QUE ENLAZAN LA CUBIERTA DEL ANTIGUO XIMNASIO, CON LAS BAJANTES EXISTENTES EN COTA INFERIOR CUBIERTA DEL BLOQUE DE VESTUARIOS-ASEOS. SE REFIBRARAN LOS CANALONES DE OBRA EXISTENTES EN AMBAS CUBIERTAS.

ED.02

Escala  
1/100


Sinatura

PROXECTO BASICO E DE EXECUCION

PARA A ADECUACION INTERIOR DE ESPAZOS PARA NOVAS AULAS NO CIFP ANXEL CASAL. PASEO ALCALDE F. VAZQUEZ Nº47. 15002. A CORUÑA.(EXP: ED-13/16-MSRP)

ANTIGO XIMNASIO.CUBERTA. DEMOLICIONS

Arquitecto: CARLOS ROMERO AMENEDO  
Colexiado: 3864  
Direccion: Ronda de Nelle 20 6º B. 15005. A Coruña.  
Tlf/Fax: 981 234592      Movil: 617834262.  
Mail: carlosromero@coag.es  
<http://carlosromeroamenedo.wordpress.com/>

Data:  
JUNIO 2016  
Promotor :  
 **XUNTA DE GALICIA**  
CONSELLERÍA DE CULTURA,  
EDUCACIÓN, E ORDENACIÓN  
UNIVERSITARIA