

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------------|
| CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES | | | | | | | | | |
| 01.01 | ud ESTRUCTURA HORMIGON Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestra de hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cinco (5) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado refrentado y rotura. UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. | | | | | | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| 01.02 | ud ESTRUCTURA ACERO CORRUGADO B/500/S Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos de tracción, doblado/desdoblado y características geométricas. UNE EN 10002-1:02, UNE 36068:94, UNE 36065:00 | | | | | | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 01.03 | ud PAVIMENTO MORTERO EN RECRECIDOS Fabricación de 3 probetas prismáticas, de 40 x 40 x 160 mm., conservación, rotura a flexotracción y compresión. UNE EN 1015-11:00 | | | | | | 2,00 | 90,00 | 180,00 |
| 01.04 | ud CONTROL DE PAVIMENTO Jornada para determinación "in situ" de la resistencia al deslizamiento con péndulo TRRL sobre pavimento acabado y en condiciones de uso, incluida la redacción de informe. UNE ENV 12633 | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE MATERIALES..... | | | | | | | | | 1.230,00 |

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| | CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN | | | | | | | | |
| 02.01 | ud CONTROL DE EJECUCION DE ESTRUCTURA | | | | | | | | |
| | Visita de inspección a cargo de un Arquitecto Técnico, para el control de ejecución de la estructura de hormigón. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 190,00 | 1.900,00 |
| 02.02 | ud CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES | | | | | | | | |
| | Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las instalaciones. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 190,00 | 1.140,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE EJECUCIÓN | | | | | | | | 3.040,00 |

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|---------------|---------|
| CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES | | | | | | | | | |
| 03.01 | ud INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| | Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.02 | ud INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | |
| | Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Electricidad y Alumbrado. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.03 | ud INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y VENTILACION | | | | | | | | |
| | Control de calidad, incluyendo las pruebas finales de Instalaciones de Calefacción y Ventilación. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 03 PRUEBAS DE SERVICIO DE INSTALACIONES..... | | | | | | | | 900,00 | |

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

| | | | | | |
|-------|----|---|------|--------|---------------|
| 04.01 | ud | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD | | | |
| | | Prueba de estanqueidad del conjunto fachada-carpintería de 2 horas. (Mínimo 2 unidades por desplazamiento). | | | |
| | | | 2,00 | 210,00 | 420,00 |
| | | TOTAL CAPÍTULO 04 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD..... | | | 420,00 |

Plan de Control de Calidad para la Ampliación del CIFP Coroso en Ribeira (A Coruña). Exp: ED-06/15-MSRP

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| | CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO | | | | | | | | |
| 05.01 | ud REVISION DE PROYECTO | | | | | | | | |
| | P/A para el Control de Calidad en la fase de Preejecución, incluyendo la supervisión de unidades de obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 1.335,04 | 1.335,04 |
| | TOTAL CAPÍTULO 05 REVISIÓN DE PROYECTO..... | | | | | | | | 1.335,04 |
| | TOTAL | | | | | | | | 6.925,04 |