

PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN

Rehabilitación Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. Ourense. Expte: **ED 44/18 MSRP**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 Seguridad y salud									
SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva									
01.01.01	Ud Dispositivo de anclaje, formado por placa de anclaje de aluminio Dispositivo de anclaje, formado por placa de anclaje de aluminio con dos orificios y dos anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable A4, amortizable en 1 uso, fijado mecánicamente al soporte de hormigón, para asegurar a un operario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.						30,000	54,35	1.630,50
01.01.02	m Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente m Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%, evitando pisar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de longitud, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.						50,000	9,74	487,00
01.01.03	Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.						2,000	51,81	103,62
01.01.04	Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.						3,000	64,24	192,72
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva									
2.413,84									
SUBCAPÍTULO 01.02 Equipos de protección individual									
01.02.01	Ud Casco de seguridad. Casco de seguridad.						15,000	5,05	75,75
01.02.02	Ud Cinturón de seguridad antivibratorio. Cinturón de seguridad antivibratorio.						15,000	5,50	82,50
01.02.03	Ud Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas. Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.						15,000	11,94	179,10
01.02.04	Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.						10,000	19,88	198,80
01.02.05	Ud Gafas de protección contra impactos. Gafas de protección contra impactos.						15,000	4,34	65,10
01.02.06	Ud Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza. Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.						5,000	3,73	18,65
01.02.07	Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Par de guantes de uso general de lona y serraje.								

PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN

Rehabilitación Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. Ourense. Expte: **ED 44/18 MSRP**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.08	Ud Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.						15,000	3,24	48,60
01.02.09	Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.						5,000	10,12	50,60
01.02.10	Ud Casco protector auditivo. Casco protector auditivo.						5,000	54,86	274,30
01.02.11	Ud Juego de tapones antirruido de silicona. Juego de tapones antirruido de silicona.						5,000	10,61	53,05
01.02.12	Ud Par de botas de agua sin cremallera. Par de botas de agua sin cremallera.						15,000	1,64	24,60
01.02.13	Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica. Par de botas de seguridad con puntera metálica.						15,000	32,98	494,70
01.02.14	Ud Par de botas aislantes. Par de botas aislantes.						15,000	51,24	768,60
01.02.15	Ud Mono de trabajo. Mono de trabajo.						5,000	43,36	216,80
01.02.16	Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. Traje impermeable de trabajo, de PVC.						15,000	19,71	295,65
01.02.17	Ud Chaqueta para soldador. Chaqueta para soldador.						15,000	11,82	177,30
01.02.18	Ud Bolsa portaelectrodos para soldador. Bolsa portaelectrodos para soldador.						5,000	57,09	285,45
01.02.19	Ud Bolsa portaherramientas. Bolsa portaherramientas.						5,000	2,73	13,65
01.02.20	Ud Peto reflectante. Peto reflectante.						15,000	26,28	394,20
01.02.21	Ud Faja de protección lumbar. Faja de protección lumbar.						15,000	23,49	352,35
							5,000	20,20	101,00

PROYECTO BÁSICO y EJECUCIÓN

Rehabilitación Integral CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño. Ourense. Expte: **ED 44/18 MSRP**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.22	Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1. Mascarilla desechable antipolvo FFP1.								
							100,000	1,51	151,00
01.02.23	Ud Semi-mascarilla de seguridad, de dos filtros. Semi-mascarilla de seguridad, de dos filtros.								
							10,000	17,28	172,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Equipos de protección individual									
4.494,55									
SUBCAPÍTULO 01.03 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar									
01.03.01	Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,40x2,30 m.								
							2,500	136,58	341,45
01.03.02	Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 6,00x2,40x2,30 m.								
							2,500	94,55	236,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Instalaciones provisionales de									
577,83									
SUBCAPÍTULO 01.04 Señalizaciones y cerramientos									
01.04.01	m Vallado del solar con tubos metálicos y mallazo. Vallado del solar con tubos metálicos y mallazo.								
							225,500	12,18	2.746,59
01.04.02	Ud Señal de detención obligatoria, octogonal, normalizada, doble ap Señal de detención obligatoria, octogonal, normalizada, doble apotema=50 cm, con caballete tubular.								
							1,000	12,71	12,71
01.04.03	Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. Cartel indicativo de riesgos con soporte.								
							2,000	12,99	25,98
01.04.04	Balizamiento								
							1,000	204,30	204,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Señalizaciones y cerramientos									
2.989,58									
TOTAL CAPÍTULO 01 Seguridad y salud.....									10.475,80
TOTAL									10.475,80