

- EL REPLANTEO DE ESTOS TRABAJOS SERÁ APROBADO POR LA D.F. ANTES DE SU REALIZACIÓN.


- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PLANNING DE COORDINACIÓN DE TRABAJOS CON PLAZOS PREVALECIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN PERÍODOS NO LECTIVOS Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.

- LAS ILUMINARIAS SE RECOLOCARÁN SEGÚN PLANOS DE ILUMINACIÓN Y CON NUEVOS ENCENDIDOS SEGÚN PLANOS DE INSTALACIONES.

- LA TUBERÍA DE LA INSTALACION DE CALEFACCION DEL ANTIGUO XIMNASIO SE BAJARA A COTA INFERIOR A LA DEL NUEVO FALSO TECHO

- SE SUSTITUIRAN LAS BAJANTES QUE ENLAZAN LA CUBIERTA DEL ANTIGUO XIMNASIO, CON LAS BAJANTES EXISTENTES EN COTA INFERIOR CUBIERTA DEL BLOQUE DE VESTUARIOS-ASEOS. SE REFRIBRARAN LOS CANALONES DE OBRA EXISTENTES EN AMBAS CUBIERTAS.



ED.01

Escala
1/100

Sinatura

PROXECTO BASICO E DE EXECUCION

PARA A ADECUACION INTERIOR DE ESPAZOS PARA NOVAS

AULAS NO CIPP ANXEL CASAL. PASEO ALCALDE F. VAZQUEZ

Nº47. 15002. A CORUÑA.(EXP: ED-13/16-MSRP)

ANTIGO XIMNASIO. DEMOLICIONS

Arquitecto: CARLOS ROMERO AMENEDO

Colexiado: 3864

Direccion: Ronda de Nelle 20 6º B. 15005. A Coruña.

Tlf/Fax: 981 234592 Movil: 617834262.

Mail: carlosromero@coag.es

http://carlosromeroamenedo.wordpress.com/

Data:
JUNIO 2016

Promotor :

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,

EDUCACIÓN, E ORDENACIÓN

UNIVERSITARIA