

I. MEMORIA

ANEXOS A LA MEMORIA

16. Plan de control de calidad

Mediciones y presupuesto

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA

EMPLAZAMIENTO_ Mende. Ourense

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA									
01.01	Ud	ASISTENCIA TÉCNICA							
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificación. Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que la contrata o sus subcontratas puedan plantear. Se prestará además apoyo y soporte en el control de mediciones de esas partidas.									
							1,00	800,00	800,00
01.02	Ud	ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIONES							
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalaciones. Asesorará y dará soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el análisis de alternativas que la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearán. Se prestará además apoyo y soporte en el control de mediciones de esas partidas.									
							1,00	800,00	800,00
TOTAL CAPÍTULO 01 ASISTENCIA TÉCNICA									1.600,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES									
SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO									
02.01.01	Ud					CONTROL DE PROYECTO			
	Control de proyecto de Arquitectura. Control de proyecto de Instalaciones. Control de Mediciones y presupuesto.								
							1,00	360,00	360,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO									360,00
SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN									
02.02.01	Ud					INSPECCIÓN EDIFICACIÓN			
	Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecución de Edificación. Incluido emisión de nota técnica.								
							1,00	350,00	350,00
02.02.02	Ud					INSPECCIÓN INSTALACIONES			
	Ud de inspección a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control de ejecución de Instalaciones. Incluido emisión de nota técnica.								
							1,00	484,44	484,44
02.02.03	Ud					INFORME			
	Emisión de informe final de obra.								
							1,00	300,00	300,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONTROL DE EJECUCIÓN									1.134,44
TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES									1.494,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES									
SUBCAPÍTULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACIÓN									
03.01.01	Ud	LADRILLO - Determinación absorción de agua [UNE 67 027/84]					3,00	37,00	111,00
03.01.02	Ud	MORTEROS Toma de muestra, fabricación, conservación y rotura a flexotracción y compresión de 3 probetas prismáticas. UNE EN 1015-11					2,00	92,00	184,00
03.01.03	Ud	AISLANTES Determinación de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS. UNE-EN 1602-97					3,00	55,00	165,00
03.01.04	Ud	PANEL SANDWICH - Determinación espesor chapa fachada Determinación del espesor de chapa de panel sandwich de fachada (35mm).					1,00	56,00	56,00
03.01.05	Ud	PINTURAS Determinación del espesor de película (10 puntos, incluye desplazamiento a obra) UNE-EN ISO 2808:2000					2,00	52,00	104,00
03.01.06	Ud	CARPINTERÍA AL. LACADO - Determinación espesor anodizado/lacado Determinación "in situ" del espesor del anodizado/lacado de la carpintería de aluminio mediante el método basado en las corrientes de Foucault, por determinación (mínimo facturable 150 determinaciones por desplazamiento)					2,00	280,00	560,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CONTROL DE EDIFICACIÓN..									1.180,00
TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE MATERIALES.....									1.180,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES									
04.01	Ud	LIBRO DEL EDIFICIO							
Elaboración de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodología, incluye redacción de manual de uso y mantenimiento, supervisión de los planos "as built" de la obra en base al control de ejecución realizado.									
Se entregará al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informático para su custodia y distribución.									
Se imprimirán y encuadernarán cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.									
							1,00	400,00	400,00
04.02	Ud	PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES							
Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones									
							1,00	500,00	500,00
TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROLES FINALES.....									900,00
TOTAL									5.174,44