



FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2023

Eje prioritario	20. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía
Objetivo Temático	13. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía
Prioridad de Inversión	13i. Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales, y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía
Objetivo Específico	20.1.5 - OE REACT-UE 5. Apoyar inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos
Actuación CPSO	20.1.5.2 Actuaciones de reforma y mejora en centros educativos
Campo de Intervención	051 Infraestructuras educativas para enseñanza escolar (enseñanza primaria y secundaria general)
Línea de actuación	94 – Actuaciones de reforma y mejora de centros educativos
Proyecto contable XUMCO	De nueva creación.
Título de la operación	Obras de melloras varias en 10 centros educativos das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra
Persona/s de contacto	Elena Barca Ramos / Roberto Santaballa Álvarez
Teléfono/Extensión	981 544475 / 981 544410



<p>Plan/Estrategia en el que se enmarca</p> <p><i>(en caso de ser aplicable, con indicación de página y epígrafe)</i></p>	<p>Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica. Actualización noviembre de 2022</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Aprobado. Fecha: 18/03/2021</p> <p><input type="checkbox"/> Pendiente de aprobación. Fecha prevista:</p>
<p>Descripción detallada de la operación</p>	<p>Todas las actuaciones van encaminadas a la mejora funcional y habitabilidad de los centros.</p> <p>Lote 1. CPI Armando Cotarelo Valledor. Boimorto. 587.817,14 € (IVA incluido). Las actuaciones consisten en la sustitución de todas las carpinterías exteriores obsoletas que quedan por sustituir (las de la planta segunda ya fueron cambiadas) y la ejecución de un aislamiento térmico exterior continuo mediante un sistema SATE en las fachadas norte, sur, este y oeste del edificio.</p> <p>Lote 2. CPI As Revoltas. Cabana de Bergantiños. 677.210,56 € (IVA incluido). Las actuaciones consisten en la colocación de aislamiento exterior SATE en las fachadas del edificio antiguo hacia el paseo marítimo, así como en la totalidad de los módulos de administración y secundaria, la sustitución de las cubiertas metálicas del colegio (salón de actos, administración, secundaria y marquesina) por panel sándwich, y la sustitución de las carpinterías de aulas del edificio original y todas las de los edificios de administración y secundaria. Las nuevas carpinterías del edificio original serán de PVC, para igualar la reforma realizada previamente. En el edificio de secundaria y administración serán de aluminio. En ambos casos, con doble vidrio bajo emisivo y persianas (en el caso que ya las tuvieran). No se actuará sobre las cubiertas de teja.</p> <p>Lote 3. CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo. Carballo. 197.320,21 (IVA incluido). La actuación consiste en la sustitución de la cubierta existente de placas de fibrocemento con amianto por otra de paneles sándwich de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor acabado tipo Colorcoat HPS 200 Ultra o similar al exterior, y chapa interior de 0,5 mm de espesor con acabado lacado, con alma de espuma de poliuretano de 30 mm. de espesor.</p> <p>Lote 4. CPI Plurilingüe Cernadas de Castro. Lousame. 592.175,44 € (IVA incluido). La actuación consiste en la colocación de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE sobre parte de las fachadas nuevas del edificio principal y del edificio de Infantil y en sustitución de las carpinterías exteriores del edificio principal y del edificio de Infantil.</p> <p>Lote 5. IES Virxe do Mar. Noia. 339.219,64 € (IVA incluido). La actuación consiste en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachada: aplicación un mortero de cal en la fachada este que proteja los muros de mampostería vista de la acción de los agentes atmosféricos. Aplicación de un revoco de cal hidráulica en las zonas deterioradas de los zócalos de mortero, previo repicado del mortero existente. Además, se eliminará la pintura existente en las restantes fachadas aplicando posteriormente una pintura al silicato. - Carpinterías exteriores: sustitución de las ventanas de aluminio por unas nuevas de madera laminada de castaño con 	



sistema de apertura oscilobatiente.

- Cubierta: protección del final del frontón de la fachada principal con hierro de plomo para evitar la filtración de agua a través de las juntas de los perpiños hacia el interior del edificio.
- Marquesina: sustitución de material de cubrición (policarbonato) de la marquesina que conecta las dos edificaciones del complejo.

Lote 6. CEIP Santa Irene. Porto do Son. 267.476,38 € (IVA incluido). La actuación consiste en la retirada del material que cubre la cubierta actual (placas nervadas de chapa simple, sin ningún tipo de aislamiento) por paneles sándwich de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor acabado tipo Colorcoat HPS 200 Ultra o similar al exterior, y chapa interior de 0,5 mm de espesor con acabado lacado, con alma de espuma de poliuretano de 30 mm. de espesor

Lote 7. CEIP Plurilingue Calvo Sotelo. O Carballiño. 105.228,29 € (IVA incluido). Las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:

- Renovación integral de los aseos del centro, con una nueva instalación de saneamiento.
- Renovación total de la cubierta, sustituyendo la actual cubrición de fibrocemento con amianto por paneles sándwich.
- Sustitución de la actual iluminación de tubos fluorescentes por paneles LED y colocación de falso techo desmontable.
- Colocación de tarima laminada en las aulas.

Lote 8. CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán. Cangas. 185.926,35 € (IVA incluido). La actuación consiste en la sustitución del material de cobertura existente de las cubiertas 1, 2 (aularios) y 3 (gimnasio) del centro por paneles sándwich de chapa de acero galvanizado con alma de espuma de poliuretano de 30 mm. de espesor.

Lote 9. CPI do Progreso. Catoira. 272.132,09 € (IVA incluido). Las cubiertas del centro presentan diversas patologías debidas al paso del tiempo y al sistema constructivo empleado. Se trata de un centro con varios edificios, en el que se pretende actuar en los edificios 1 y 4:

- El edificio 1 es uno de los más antiguos del conjunto. En él se encuentran las aulas, la cocina y el comedor del centro. Actualmente tiene una cubierta de teja plana sobre placas de mortero de cemento, apoyadas sobre tabiques palomeros.
- El edificio 4 es un aulario. Es el edificio más reciente del complejo. Posee tres cubiertas a un agua a diferentes niveles. En este edificio la cubierta actual se resuelve con una chapa metálica lacada, colocada previsiblemente sobre rastreles metálicos anclados directamente al forjado de cubierta.

La intervención para la colocación de la nueva capa de cobertura será:

- En el edificio 1: colocación de paneles de 30mm de espesor y acabado tipo HDX 55, conformado con chapa de acero galvanizado, perfil nervado, con relleno intermedio de espuma de poliuretano. Colocación de correas tubulares galvanizadas en los extremos de la cubierta y de perfiles tipo omega de chapa plegada galvanizada de espesor mínimo





	<p>2,5 mm sobre los tableros de hormigón existentes. Sobre el forjado que sirve de soporte de los tabiques que soportan la cubierta, se prevé la colocación de un aislamiento térmico de lana de roca de 10 cm de espesor.</p> <p>- En el edificio 4: colocación de paneles de 30mm de espesor y acabado tipo HDX 55, conformado con chapa de acero galvanizado, perfil nervado, con relleno intermedio de espuma de poliuretano. Colocación de correas tubulares galvanizadas en los extremos de la cubierta y de perfiles Z de chapa plegada galvanizada, ambos de espesor mínimo 2,5 mm, anclados al forjado que forma la pendiente de la cubierta mediante fijaciones mecánicas con taco químico. Sobre el forjado de formación de pendientes, entre las correas, se prevé la colocación de un aislamiento térmico de lana de roca de 10 cm de espesor.</p> <p>Lote 10. CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas. Meaño. 213.545,13 € (IVA incluido). La actuación consiste en la sustitución del material de cobertura de los distintos volúmenes que conforman el centro (placas de fibrocemento con amianto en las cubiertas A y B y paneles de chapa metálica en las cubiertas C y D, según la denominación del proyecto técnico) por paneles sándwich de chapa de acero galvanizado con alma de espuma de poliuretano de 30 mm. de espesor. Sobre el forjado bajo cubierta se colocará aislamiento térmico de lana de roca de 10 cm de espesor. Se colocarán líneas de vida, claraboyas de salida a cubierta y escaleras escamoteables de acceso al espacio bajo cubierta en las cubiertas A y B.</p>		
<p>Criterios básicos que justifiquen la priorización de la operación (CPSO)</p>	<p>- Obsolescencia de las instalaciones existentes.</p>		
<p>Municipio/s donde se ejecutará la operación</p>	<p>Varios</p>	<p>Código Postal</p>	
<p>Beneficiario/a/s</p>	<p>Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Xunta de Galicia</p>		
<p>Importe estimado de la operación <i>(referido al coste total de la operación).</i></p> <p><i>En el caso de operaciones a</i></p>	<p>Coste total de la operación: 3.781.856,34 € (incluido un 10 % en previsión de certificación final y revisión de precios)</p> <p>Plan financiero por anualidades:</p>		



<i>seleccionar en el marco del Eje prioritario 20 (Fondos FEDER REACT) el inicio del periodo de subvencionabilidad comienza el 1 de febrero de 2020 (art. 92bis RDC modificado por el R 2020/2221)</i>	2023	
	3.781.856,34 €	
	Coste total subvencionable: <ul style="list-style-type: none"> Ayuda FEDER (100%): 3.676.797,48 € 	
Forma de gestión de la operación	<input checked="" type="checkbox"/> Actuación directa de la Administración mediante contratación pública <input type="checkbox"/> Otros: (especificar)	
Fecha de inicio de la operación <i>(fecha de contabilización del documento A de gasto (día/mes/año) o, en su defecto, fecha prevista)</i>	28/02/2023 (previsión)	Fecha prevista de finalización de la operación (fecha prevista de operación finalizada según art. 2.14 RDC)
Proyectos que integran la operación <i>(en su caso, indicar previsión de distribución por anualidades)</i>	1. Obras de melloras varias en 10 centros educativos das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra	
Indicador/es de resultado <i>(identificación del indicador de resultado al que, en su caso, puede contribuir la operación)</i>	Código-denominación: R151A Alumnos por unidad en funcionamiento en centros docentes públicos	
Indicador/es de productividad	Código-denominación: CO35: Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de educación subvencionadas. Unidades: personas	
	Método de cálculo: Número de alumnos matriculados en los centros educativos durante el curso 2021-2022.	





	<p>1.- CPI Armando Cotarelo Valledor: 126</p> <p>2.- CPI As Revoltas: 237</p> <p>3.- CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo: 98</p> <p>4.- CPI Plurilingüe Cernadas de Castro: 293</p> <p>5.- IES Virxe do Mar: 398</p> <p>6.- CEIP Santa Irene: 177</p> <p>7.-CEIP Plurilingue Calvo Sotelo: 530</p> <p>8.-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán: 140</p> <p>9.- CPI do Progreso: 342</p> <p>10.-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas: 143</p> <p>Total alumnos: 2.484</p>
	<p>Valor estimado asociado a la operación: 2.484</p>
<p>Observaciones</p>	
<p>Firma electrónica de la persona titular de la unidad administrativa responsable de la ejecución de la operación</p>	

