

**Obra: REFORMA E AMPLIACIÓN DO CEIP LAVERDE RUIZ**

	Nº	C/UD(€)	TOTAL(€)
<b>CONTROL DE MATERIALES</b>			
<u>Hormigón fresco</u>			
Determinación de 4 probetas de hormigón fresco, incluye desplazamientos a toma de muestra y recogida, medida de asiento en Cono de Abrams, conservación, refrentado y ensayo a compresión a 7 y 28 días, s/UNE 12350-1:06, 12350-2:06, 12390-2:01 y 12390-3:03, a distribuir en lotes de N=3, según: cimentación (1 lote), solera (1 lote).	2	60,00	120,00
<u>Acero corrugado para armaduras</u>			
Ensayo completo por diámetro, para determinar características geométricas, sección media equivalente, doblado-desdoblado 90º y tracción, s/ UNE 36068-94 y 7474-92	1	90,00	90,00
<b>PRUEBAS DE SERVICIO</b>			
<u>Pruebas finales de las instalaciones</u>			
P.A. Pruebas hidráulicas al 100% de las canalizaciones de fontanería, calefacción y ACS, s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables	1	350,00	350,00
P.A. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y fontanería, calefacción y ACS, electricidad e iluminación y protección contra incendios, s/ Reglamentos e Instrucciones aplicables	1	581,00	581,00
<b>CONTROL DEL PROYECTO</b>			
P.A. Para el control del proyecto	1	940,00	940,00
<b>TOTAL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (IVA NO incluido)</b>			<b>2.081,00</b>

SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD DE 1.171,00 € PARA EL CONTROL DEL EDIFICIO ANEXO DE INFANTIL Y LA CANTIDAD DE 910,00 € PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL. A AMBAS CANTIDADES HAY QUE SUMARLES EL IVA CORRESPONDIENTE.