






PLANTA SÓTANO e.1_100



PLANTA BAJA cota +0.00 e.1_100



ACABADOS EN PARAMENTOS INTERIORES VERTICALES

- A  Alicatado de gres porcelánico liso formato 300x600x10 mm. color y acabado a definir por D.F. Piezas rectificadas y colocadas con adhesivo deformable y resistente a la humedad permanente y clasificación C2 según UNE 12004, sistema de doble encolado, con rejunteo impermeable. Modelo tipo Pure White de Roca o equivalente.
- B  Pintado con pintura plástica antimoho fungicida y lavable de color blanco mate.

* Nota: Todos los tabiques proyectados son de 1/2 pie de ladrillo perforado, enloscados con mortero de cemento M7,5 por sus dos caras, previa la colocación del acabado.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN junio 2016

REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIPP COMPOSTELA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONSTRUCCIÓN

ACABADOS. REVESTIMIENTOS

PROMOTOR

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ARQUITECTO

SANTIAGO GARCÍA CAMACHO

A1_1:100
escala A3_1:200