



CARPINTERIA EXTERIOR - VENTANAS SISTEMA TIPO COR-3500 CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)



V03 [3uds]

- Silic: 24.1m2
- Svent: 1.38m2
- Apertura: hoja fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio



V01 [3uds]

- Silic: 3.89m2
- Svent: 1.38m2
- Apertura: oscilobatiente 2 hojas lateral y pane central fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio
- Oscurecimiento: persiana superior enrollable aluminio

V02 [28uds]

- Silic: 1.91m2
- Svent: 0.69m2
- Apertura: oscilobatiente 1 hoja lateral y pane fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio
- Oscurecimiento: persiana superior enrollable aluminio

V04 [1ud]

- Silic: 0.41m2
- Svent: 0.41m2
- Apertura: rejilla fija

V05 [3uds]

- Silic: 1.88m2
- Svent: 0.89m2
- Apertura: oscilobatiente 2 hojas lateral y pane central fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio

Vxx EA [2uds]

Vyy EA [4uds]




Vzz EA [2uds]

V06 [2uds]

- Silic: 18.62m2
- Svent: 2.79m2
- Apertura: oscilobatiente 2 hojas lateral y panees fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio

V07 [2uds]




- Silic: 11.17m2
- Svent: 1.38m2
- Apertura: oscilobatiente 1 hoja lateral y panees fija
- Acristalamiento: 4+4pantthem
- s/14/3 silencio



ESCALA 1/10

Carpintería exterior abisagrada de sistema de aluminio anodizado en color natural, sistema COR-3500 o similar, con rotura de puente térmico. Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías. Posición de ventanas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas, empuñadores laterales externos e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural, ventanillas de aluminio extruido e interiores en aluminio anodizado en color natural y juntas de estanqueidad según planos de detalle. Acristalamientos con vidrio doble tipo "driwall" 4+4 pantthem s/14/3 silencio con bajo emisivo en posición 3 en paneles inferiores. Acristalamiento 4 pantthem s/14/3 silencio con bajo emisivo en posición 3 en paneles superiores.

CARPINTERIA EXTERIOR - PUERTAS SISTEMA TIPO PUERTA MILENNIUM PLUS CON RPT (REPRESENTADA CARA EXTERIOR)



PE01 [2ud]

- Silic: 4.0m2
- Svent: 5.79m2
- Apertura: puerta abatible de doble hoja
- Acristalamiento: vidrios s/5+9 pantthem s/14/5-5

PE02 [1ud]

- Silic: 2.79m2
- Svent: 4.79m2
- Apertura: puerta abatible de doble hoja
- Acristalamiento: vidrios s/5+9 pantthem s/14/5-5

PE03 EA [1ud]



- Acristalamiento: solo se plantea su perfilado, no se acristalan

PE04 [1ud]

- Silic: 2.89m2
- Svent: 5.89m2
- Apertura: puerta abatible de dos hojas
- Acristalamiento: vidrios s/5+9 pantthem s/14/5-5

PE05 [1ud]

- Silic: 0.29m2
- Svent: 2.89m2
- Apertura: puerta abatible de una hoja
- Acristalamiento: vidrios s/5+9 pantthem s/14/5-5



ESCALA 1/10

Carpintería exterior abisagrada de forma de aluminio anodizado en color natural, sistema PUERTA MILENNIUM PLUS o similar, con rotura de puente térmico. Apertura según el gráfico de la memoria de carpinterías. Posición de puertas según planos de alzados y plantas. Incluye herrajes, manillas y empuñadores laterales externos e interiores en chapa de aluminio anodizado en color natural. Colocación según planos de detalle. Acristalamientos con vidrio doble tipo "driwall" 5+5 pantthem s/14/5-5.